

# موافقتنامه

تامین آب شرب انسان و دام قشلاق آق دوز شهرستان قزوین

تاریخ عقد قرارداد: ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

مبلغ قرار داد: ۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت قرار داد: ۲ ماه

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات ارزش افزوده سال ۱۴۰۳.

پیمانکار: علیرضا حق دوست

پیمانکاری علیرضا حق دوست  
۰۹۲۲۲۸۰۶۲۹۰

### موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده میشود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ بین اداره امور عشایر استان قزوین به نمایندگی آقای سعید ابیت گنجه به عنوان رئیس اداره امور عشایر که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و آقای علیرضا حق دوست به شناسه ۴۳۲۳۷۵۶۶۶۶ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

#### ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از:

تامین آب شرب انسان و دام قشلاق آق دوز شهرستان قزوین

ردیف	شرح اقلام کار	واحد	مقدار	بهای هر واحد به ریال	بهای کل به ریال
۱	بهسازی یک دهانه چشمه قشلاق آق دوز مطابق دستور العمل و حوضچه لجنگیر با ابعاد ۸۰*۸۰*۸۰ سانتی متر با دریچه آهنی ۶۰*۶۰ سانتی متر (دسترس به چشمه از طریق جاده مال رو) و حمل مصالح بصورت دستی و راه دسترسی مال رو می باشد)	دهانه	۱	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	حفاری محل مخزن (دقیقاً ۳*۳*۸ متر) و حمل مخزن پلی اتیلن از ابتدای روستای زیتک به محل اجرای پروژه (انتهای قشلاق آق دوز) و نصب دریچه فلزی	مورد	۱	۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	اجرای آبشخور بتنی در ۱ محل ساخت آبشخور مطابق دستور العمل	متر طول	۲۰	۲۵/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	اجرای ترانشه خط انتقال آب به عمق ۶۰ و عرض ۲۰ سانتی متر و خرید لوله پلی اتیلن سه لایه داخل سفید ۱۰ بار PE ۱۰۰ سایز ۳۲، نصب و خرید اتصالات و شیر هوا (۴ عدد) انتقال شیر گازی مخزن به سمت آبشخور و مخزن ذخیره آب و اجرای شیر برداشت در سه محل که اجرا به عهده پیمانکار	متر	۲۵۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل مبلغ به عدد (ریال)					۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل مبلغ به حروف (ریال)					چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال

پیمانکاری علیرضا حق دوست  
۰۹۱۲۷۸۰۶۲۹۰

**این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است :**

الف ( موافقتنامه .

ب ( شرایط عمومی .

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ، ممکن است بصورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورت مجلس باشد . در صورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دو گانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دو گانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .

**ماده ۳ . مبلغ**

مبلغ پیمان ( بحروف ) چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال

( بعدد ) ۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است . مبلغ پیمان ، مبلغ پیمان در صورت افزایش یا کاهش حجم کار و با صلاح دید کارفرما تغییر خواهد کرد .

مبلغ پیشنهادی پیمانکار براساس حجم و مقادیر کار و قیمت مطابق ماده ۱ محاسبه می گردد .

مبلغ و نحوه پرداخت پس از انجام کار و ارائه صورت وضعیت از طرف پیمانکار و پس از تایید ناظر اداره امور عشایر صورت می پذیرد، قابل پرداخت می باشد.

محل تامین اعتبار از محل ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ می باشد.

**ماده ۴ . تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار**

الف ( این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .

ب ( مدت پیمان ۲ ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

**ماده ۵ . دوره تضمین**

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین میشود، برای ۶ ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل میشود .

پیمانکاری علیرضا حق دوست  
۰۹۱۲۷۸۰۶۲۹۰

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، توسط اداره امور عشایر استان قزوین انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دوطرف

نشانی کارفرما: قزوین-خیابان فلسطین غربی-سازمان جهاد کشاورزی-اداره امور عشایر استان- تلفن: ۰۲۸-۳۳۳۵۰۴۹۵

نشانی پیمانکار قزوین - بخش کوهین- روستای شنازند - منزل حق دوست ۰۹۱۲۷۸۰۶۲۹۰

نماینده/نمایندگان پیمانکار

نماینده / کارفرما

نام و نام خانوادگی: علیرضا حق دوست

نام و نام خانوادگی: سعید ایتر گنجه

سمت: رئیس اداره امور عشایر استان قزوین

مهر و امضاء  
دواری امور عشایر استان قزوین

سمت: پیمانکار

مهر و امضای  
علیرضا حق دوست  
۰۹۱۲۷۸۰۶۲۹۰

# شرایط عمومی پیمان

بر اساس مفاد:

بخشنامه شماره ۵۴ / ۸۴۲ - ۱۰۲ / ۱۰۸۸

مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳

سازمان برنامه و بودجه

مشخصات فنی عمومی:

- (۱) مباحث ۵ الی ۲۲ مقررات ملی ساختمان
- (۲) نشریه شماره ۲۱۲، آیین نامه بتن ایران «آبا»
- (۳) نشریه شماره ۲۹۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان " جزئیات تیب خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب "
- (۴) مباحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
- (۵) دستورالعمل مطابق پیوست استعلام
- (۶) آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار و شرایط عمومی
- (۷) آیین نامه های حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست و ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و حرایم زیست محیطی

پیمانکاری علی رضا حق دوست  
۰۹۱۲۷۸۰۶۲۹۰

### حفاظت از تأسیسات موجود

پیمانکار موظف است هنگام کار در مجاورت خطوط برق و تلفن و سایر تأسیساتی که بالای زمین نصب شده و همچنین تأسیسات زیرزمینی از قبیل خطوط موجود لوله آب، گاز، نفت، فاضلاب و کابل‌های برق و تلفن و یا فیبر نوری نهایت احتیاط را مراعات نماید تا از هر گونه خسارت به این قبیل تأسیسات اجتناب گردد. در صورت بروز هر گونه خسارت در اثر عملیات مربوط به این کار، پیمانکار مسئول خسارات وارده خواهد بود. لذا پیمانکار موظف است قبل از شروع به اجرای عملیات حفاری برای مسیرها یا لوله‌کشی با مقامات ذی‌ربط تماس حاصل کند و پس از کسب مجوز و تأیید دستگاه نظارت شروع به عملیات اجرایی نماید.

در صورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار مسئول کلیه حوادثی که ممکن است در اثر قطع خطوط آب، برق، گاز، تلفن و غیره به وجود آید، می‌باشد.

بسمه تعالی

در این پیمان کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های طرح‌های عمرانی سازمان برنامه و بودجه که درج شده است کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می‌باشد تا وقت بوده و لازم است در صورت اطلاع بخشنامه‌های جدید از آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده گردد.

پروژه و امضاء  
پیمانکار  
۰۹۱۲۷۸۰۶۱۹۰

## \*دستور العمل بهسازی چشمه

- ۱-۱- حفاری و لجن برداری در مظهر چشمه به عرض یک متر و ساخت و دیوار چینی اطراف چشمه و جمع آوری آب و در صورت نیاز استفاده از شن نخودی و بادامی، قیمت وزنی به ازای یک دهانه چشمه ۴۰٪ (حدود ۴ متر)
- ۱-۲- کول گذاری با کول بیضی یک متری و اجرا (تهیه، حمل، نصب و بتن ریزی روی کول و نایلون قیمت وزنی به ازای یک دهانه چشمه ۱۵٪ (حدود ۲،۵ متر)
- ۱-۳- حفاری مسیر لوله انتقال تا حوضچه لجنگیر همراه خرید لوله و اتصالات و شیر فلکه متناسب با دبی آب در ترانشه حداقل به عمق ۴۰ سانتی متر قیمت وزنی به ازای یک دهانه چشمه ۵٪ (حدود ۱۰ متر)
- ۱-۴- حفاری مسیر کول به عرض یک متر در مناطق خاکی و سنگی قیمت وزنی هر دهانه چشمه ۷٪ (حدود ۳ متر)
- ۱-۵- ساخت حوضچه لجنگیر در نقطه مناسب و زیر سازی و ساخت حوضچه لجنگیر داخل سرامیک پرسلان ۶۰\*۶۰\*۶۰ سانتی متر و ابعاد لبه بیرونی ۱۱۰\*۱۱۰ سانتی متر با دریچه آهنی ۶۰\*۶۰ همراه رنگ آمیزی و کفشور با درپوش و نصب سر ریز و ورودی و خروجی مناسب قیمت وزنی هر دهانه چشمه ۳۳٪ (یک حوضچه)

## \*دستور العمل ساخت آبشخور بتنی

- ۱- محل ساخت آبشخور که توسط کارشناس و با همکاری بهره برداران تعیین می گردد و جانمای از لحاظ ( رعایت موارد فنی و پدافندی، عدم معارض و در محل عمومی) تایید شده انجام گیرد.
- ۲- محل ساخت آبشخور قبل از جدول گذاری یا قالب بندی و بتن مگر، خاک برداری و ترازبندی شده و خاک برداشت شده از محل ساخت آبشخور حداقل ۱۵ متر دورتر از محل ساخت آبشخور تخلیه گردد.
- ۳- بتن مگر با عرض ۲ متر با ضخامت ۷،۵ سانتی متر بطول مشخص آبشخور صورت پذیرد.  
(در صورت نیاز قبل از بتن مگر از شیفته آهک استفاده گردد).
- ۴- در عراضی شیب دار که ساخت آبشخور بصورت پلکانی انجام می شود خروجی شستشو در پایین ترین سطح آبشخور و همچنین خروجی و سر ریز ۳ سانتی متر پایین تر از لبه بالایی آبشخور تعبیه گردد.
- ۵- ارتفاع و عرض جدول یا قالب ۴۰ سانتی متر می باشد که داخل آبشخور ۱۰ سانتی متر بتن ریزی و سطح داخلی آن لیسه کشی و بصورت کامل سیقلی و پرداخت گردد که عمق داخلی آبشخور ۳۰ سانتی متر از لبه و عمق مفید ۲۶ سانتی متر به شکل U می باشد و دیواره عرضی جداکننده طولی از ۳ الی ۴ متر رعایت گردد.
- ۶- سر ریز آبشخور توسط لوله پلی اتیلن یک سایز بزرگ تر از ورودی و حداقل بطول ۱۰ متر بصور دفنی از محل سر ریز آبشخور متصل و از جاری شدن آب اضافی به اطراف آبشخور جلوگیری گردد.
- ۷- لبه پایین و بیرونی جدول با ماهیچه ارتفاع ۱۰ و با عرض ۷۵ سانتی متر (سکو دام) جهت استحکام و بهداشت شدن اطراف آبشخور بتن ریزی گردد.
- ۸- طول آبشخور از ابتدا تا انتهای کار دقیقا برابر با مقدار قید شده در موافقتنامه باشد.

پیمانکاری: علیرضا حق دوست  
۰۹۲۲۷۸۰۶۲۹۰